



SZCZEGÓŁY:

- S.01. - trybuny do wyburzenia, w miejscu wyburzenia trzubn należy uzupełnić parkiet i ułożyć identycznie jak istniejący
- S.01.a - trybuny do wyburzenia, w miejscu wyburzenia trzubn należy uzupełnić posadzkę płytami ceramicznymi
- S.02. - kwiełnik przeznaczony do wyburzenia, w miejscu wyburzenia kwiełnika należy uzupełnić posadzkę, zgodnie z częścią opisową
- S.03. - projektowana izolacja akustyczna ściany z paneli Ecophon Wall Panel na całą wysokość ściany o podkonstrukcji aluminiowej z nadrukiem imitującym naturalny surowy. (zdjęcie przedstawiające przykład znajduje się w opisie)
- S.04. - projektowane słupki do budowania do istniejących stropów, w szczególności rysunkowego S.R.01, jako okładzinę stropi należy stosować płytki ceramiczne zgodnie z opisem
- S.05. - projektowana nadbudowa schodów z wyrównaniem do poziomu +0,90

UWAGI:

- w miejscu gdzie jest istniejąca posadzka z listwki należy zastosować płytki ceramiczne w kolorystyce zgodnej z

- projektowane kurtyny z materiału trudnospalnego z atestem o braku wydzielenia toksyn podczas zapalenia
- projektowane miejsca zasuwania kurtyn
- projektowane ściany z pustaków silka gr 12cm
- projektowane siedziska z trudnospalnego materiału, z atestem o braku wydzielenia toksyn podczas zapalenia
- projektowane dobudowa
- projektowane wyburzenie trzubn, powierzchnia posadzki pokryta nowym parkietem
- projektowana wyklejka posadzki listwkowej, powierzchnia posadzki pokryta nowym parkietem

4 x kabiny WC damskie
3 x kabiny WC męskie + 2 pisuary

5 x kabiny WC damskie + 1 kabina damska dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się
2 x kabiny WC męskie + 2 pisuary + 1 kabina męska dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się